

审批意见:

招环报告表[2019]41号

招远招翔汽车销售股份有限公司汽车维修项目位于招远市东城开发区金龙路386号。项目租赁现成维修车间,占地面积720平方米,建筑面积720平方米,主要包括维修区、烤漆房、打磨车间、仓库、危险废物库和一般工业固废库等。项目总投资40万元,其中环保投资3万元。该项目符合国家产业政策、招远市总体规划及100米防护距离要求,选址不在招远市生态红线范围之内。在严格落实好环评报告中提出的各项要求及污染防治措施的前提下,从环保角度分析可行。经研究,同意该项目建设。

项目在建设和运营期内须重点做好如下工作:

一、项目租赁现有厂房,仅进行设备安装与调试,无土建工程,不涉及施工期污染,安装设备时的噪声合理安排时间,不得影响周围居民生活。

二、加强运营期间环境管理工作,严格按照环评和审批要求进行建设。项目夜间不生产,无洗车服务。油漆不在厂区储存,需要喷漆时由油漆商将油漆运来现场调配注入喷枪后将多余油漆运走;喷漆、调漆、烤漆、喷枪清洗均须在密闭喷漆房内进行,烤漆采用电加热。调漆、喷漆、烤漆、喷枪清洗产生的废气经磁感UV光氧催化设备(内部设置过滤棉+UV光氧+活性炭)处理后废气排放速率、排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2017)表2要求后,经15米高排气筒排放;无组织挥发性有机物厂界排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装业》(DB37/2801.5-2017)表3中厂界监控点浓度限值要求。打磨粉尘由设备自带的布袋除尘器处理、焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后,颗粒物厂界浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值后无组织排放。项目无洗车服务,地面偶尔滴落油污用抹布擦拭,无生产废水产生;生活废水排入化粪池,定期清掏,不得外排。选用低噪声设备,采取密闭车间等措施确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。生活垃圾、废油抹布等一般固体废物收集后由环卫部门定期清运,废旧汽车零部件集中收集外售,除尘机收集粉尘、废滤网委托固废处理企业处理;废机油及包装桶、废洗枪水、废防冻液、废变速箱油、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废漆渣遮蔽纸、废UV灯管、废调漆

纸杯、废蓄电池等属危险废物，须委托有资质的单位进行处置。按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求规范建设危废暂存间，并严格执行五联单制度。严格加强管理，确保项目产生的污染物全部达标排放，VOCs、颗粒物年排放量控制在 0.0136t、0.00572t 以内。按照国家 and 地方有关规定规范设置污染物排放口、采样孔、采样监测平台，并设立标志牌。

三、该项目需设置 100m 卫生防护距离，公司应配合当地政府做好该范围内用地规划控制，不得规划建设居民区、学校、医院等敏感目标。

四、报告表中提到的其它污染防治措施、建议要在建设和营运过程中一并落实到位。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。若环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响评价文件报至我局重新审核。

七、依法由其他部门负责的事项，你单位须取得相应的行政许可。

经办人：徐庆芳

2019年4月17日

